



RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98.

ID PDV broj: 209329530001

Identifikacijski broj: 4209329530001


Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba



Broj: I - 121 /23

Banovići, 06.06. 2023.godine



ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam obrazac za cijenu ponude za radove pod nazivom:
**IZGRADNJA OBJEKATA I POSTROJENJA ZA ODVODNJU I TRETMAN OTPADNIH VODA
SA PROSTORA PRISTUPNOG PUTA I OKO UPRAVNE ZGRADE, TRANSPORTERA GT 323 I
KAMIONSKE VAGE U OJ "SEPARACIJA" u svrhu povjere tržišta.**

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac za cijenu ponude iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na e-mail Ugovornog organa: javne.nabavke@rmub.ba

Rok za dostavljanje ponude je 12.06 2023.godine do 12 sati.

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na e-mail: javne.nabavke@rmub.ba sa pozivom na broj Zahtjeva za dostavu ponuda I- 121 /23 i nazivom predmeta nabavke.

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 – 356, 035 / 870 – 319.

S poštovanjem!

Predsjednik komisije za javne nabavke

Edis Softić, dipl.ecc

Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
187 2000 000 044917 Postbank BH d.d. Sarajevo, filijala Živinice
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla

306 0450 000 163538 Hypo Alpe Adria bank Bosnia d.d.
140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: _____

Naziv nabavke: **IZGRADNJA OBJEKATA I POSTROJENJA ZA ODVODNJU I TRETMAN OTPADNIH VODA SA PROSTORA PRISTUPNOG PUTA I OKO UPRAVNE ZGRADE, TRANSPORTERA GT 323 I KAMIONSKE VAGE U OJ "SEPARACIJA"**

Broj Zahtjeva I- _____/23

Broj ponude: _____

Datum: _____

R/B	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
A)ODVODNI KANALI					
1)ZEMLJANI RADOVI					
1.	Geodetsko iskoličenje trase odvodnih kanala ,sa prenošenjem svih podataka iz projekta na teren.	m'	82,08		
2.	Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu za odvodne kanale .Iskop se ne smije ostaviti duži vremenski period otvorenim,odnosno izrada kanala treba da prati iskope. Izvođač je dužan da osigura crpljenje vode na radnom mjestu ,kao i sva potrebna sredstva kojim će se moći suprotstaviti prodorima vode. U cijenu ulazi iskop sa poprečnim transportom do 100 m i odvozom do 2 km,sa planiranjem dna i kosina korita .Uzeto 99% mašinski i 1% ručni iskop.	m ³	123,20		
2)IZRADA OBLOGE KANALA					
1.	Nabavka ,transport i ugradnja podložnog betona MB20 kao podloga obloge kosina odvodnih kanala. Debljina podložnog betona je 10,0 cm. Obračun po m ³ .	m ³	5,30		
2.	Izrada obloge kosina ,dna i završne grede (poklopce) od armiranog betona MB30, u svemu prema poprečnim profilima .Debljina obloge je 15 cm odnosno 10 cm.Obloga se radi na podložnom betonu ,odnosno na pripremljenom podtlu,prema poprečnim profilima.	m ³	22,00		
3.	Postavljanje filterskog sloja od kamenog materijala ispod podložnog betona,odnosno ispod armiranog betona ,granulacije 10-20 mm,debljine 20 cm.Kameni materijal postavljati na pripremljenu podlogu od geotekstila sa obaveznom nabijanjem.	m ³	36,55		
4.	Nabavka ,transport,sječenje savijanje i ugradnja armature : RA 400/500 MAR 500/560 . -U AB oblogu -U grede (poklopce)	kg kg	2.202,21 199,32		
5.	Nabavka i ugradnja geotextila GTX 13.0500 težine 500g/m ² ,uvećano 5% za preklope.	m ²	224,10		
6.	Nabavka i ugradnja metalnih šahtova dimenzija 60x60 cm.	kom	8,00		

7.	Nabavka i ugradnja metalnih rešetki širine 60 cm kao završna obloga dijelova odvodnih kanala.	m'	12,65		
B)SEPARATOR					
1)ZEMLJANI RADOVI					
1.	Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu za jamu separatora. Iskop se ne smije ostaviti duži vremenski period otvorenim ,odnosno izrada kanala treba da prati iskope. Izvođač je dužan da osigura crpljenje vode na radnom mjestu,kao i sva potrebna sredstva kojim će se moći suprotstaviti prodorima vode. U cijenu ulazi iskop sa poprečnim transportom oko 100 m i odvozom do 2 km sa planiranjem dna i kosina korita .Uzeto 99% mašinski a 1% ručni iskop.	m ³	67,50		
2.	Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu za temeljne trake .Iskop se ne smije ostaviti duži vremenski period otvorenim,odnosno izrada kanala treba da prati iskope.Izvođač je dužan da osigura crpljenje vode na radnom mjestu,kao i sva potrebna sredstva kojim će se moći suprotstaviti prodorima vode. U cijenu ulazi iskop sa poprečnim transportom do 100 m i odvozom do 2 km,sa planiranjem dna i kosina korita .Uzeto je 99% mašinski i 1% ručni iskop.	m ³	11,11		
3.	Postavljanje filterskog sloja od kamenog materijala ispod podložnog betona jame separatora i temeljnih traka separatora ,granulacije 10-20 mm debljine 10 cm.Kameni materijal postavljati na pripremljenu podlogu od geotekstila sa obaveznim nabijanjem.	m ³	8,50		
2)BETONSKI RADOVI					
1.	Nabavka,transport i ugradnja podložnog betona MB20 za jamu separatora .Debljina podložnog betona je 10,0 cm.Obračun po m ³ .	m ³	6,28		
2.	Nabavka,transport i ugradnja armiranog betona MB30 za oblogu jame separatora.Debljina obloge je 15,0 cm.Obloga se radi na podložnom betonu.Obračun po m ³	m ³	11,00		
3.	Nabavka,transport i ugradnja armiranog betona MB30 za temeljne trake u odgovarajućoj oplati.Kod izrade betona u svemu se pridržavati tehničkih propisa za beton i armirani beton .Obračun po 1 m ³ gotovog betona .U cijenu uračunata i izrada potrebne oplate.	m ³	6,27		
4.	Nabavka,transport i ugradnja armiranog betona MB30 za AB ploču na koti ±0.00 u odgovarajućoj oplati.Kod izrade betona u svemu se pridržavati tehničkih propisa za beton i armirani beton .Obračun po 1 m ³ gotovog betona .U cijenu uračunata i izrada potrebne oplate.	m ³	0,96		
5.	Nabavka,transport i ugradnja armiranog betona MB30 za AB stubove i grede u potrebnoj oplati. .Kod izrade betona u svemu se pridržavati tehničkih propisa za beton i armirani beton .Obračun po 1 m ³ gotovog betona .U cijenu uračunata i izrada potrebne oplate.	m ³	0,75		
6.	Nabavka,transport i ugradnja armiranog betona MB30 za AB ploču na koti +3.00 u odgovarajućoj oplati.Kod izrade betona u svemu se pridržavati tehničkih propisa za beton i armirani beton .Obračun po 1 m ³ gotovog betona .U cijenu uračunata i izrada potrebne oplate.	m ³	1,95		

7.	Nabavka i ugradnja geotekstila GTX 13.0500 težine 500g/m ² , uvećano 5% za preklope.	m ²	50,00		
3) ARMIRAČKI RADOVI					
1.	Nabavka ,transport,sječanje, savijanje i ugradnja armature RA400/500 i MAR 500/560 -u oblogu jame separatora -u temeljne trake -u AB ploču na koti ±0.00 -u AB ploču i gredu na koti +3.00	kg kg kg kg	912,68 601,88 207,68 338,26		
4) ZIDARSKI RADOVI					
1.	Zidanje nosivih zidova od siporexa d=25 cm u produžnom malteru 1:3:9 sa izradom potrebne skele	m ³	12,50		
5) TESARSKI RADOVI					
1.	Izrada i montaža drvene krovne konstrukcije od četinara II klase sa zaštitnim premazom građe. -vjenčanice 12x12 cm -rožnjače, grebenjače 14x16 cm -rogovi 10x12 cm, Lmax=6,8 m -letva i kontra letva 3x5 cm (0,012 m ³ /m ²) -daščani pokov d=20 mm preko rogova -izrada potkova ispod streha na badzama	m ³ m ³ m ³ m ³ m ² m ²	0,25 0,40 0,55 0,25 33,60 12,00		
6) POKRIVAČKI RADOVI					
1.	Nabavka transport i postavljanje falcovanog crijepa u boji po želji investitora	m ²	33,60		
2.	Nabavka transport i ugradnja crijepa žljebnjaka u boji po želji investitora	m'	6,80		
7) STOLARSKI RADOVI					
1.	Nabavka i ugradnja PVC vrata (dupla vrata) 200x205 cm	kom	1,00		
2.	Nabavka i ugradnja PVC dvokrilnog prozora 100x120 cm	kom	1,00		
8) LIMARSKI RADOVI					
1.	Izrada opšava od pocinčanog lima	m'	19,80		
2.	Nabavka materijala, izrada i montaža horizontalnih olučnih cijevi od plastificiranog pocinčanog lima u boji po želji investitora sa svim potrebnim pričvrsnim materijalom i kukama od čeličnog flaha ,razvijene širine R333.	m'	13,60		
3.	Nabavka materijala, izrada i montaža vertikalnih olučnih cijevi Ø100 mm od plastificiranog pocinčanog lima u boji po želji investitora sa svim potrebnim koljenima i pričvrsnim materijalom-šelnama.	m'	6,20		
9) MOLERSKO FARBARSKI I FASADERSKI RADOVI					
1.	Bojenje unutrašnjih zidova i plafona jupolom u boji po želji investitora ,premaz vršiti dva puta.	m ²	48,7		

2.	Nabavka materijala i nanošenje fasade silikatnim završno dekorativnim malterom zaribane teksture u boji po želji investitora	m ²	63,10		
10)OSTALI RADOVI					
1.	Nabavka i ugradnja ljestvi sa zaštitom od pada ,za silazak u jamu separatora	m'	4,00		
2.	Nabavka i ugradnja drvenih talpi d=5 cm za platformu separatora	m ³	0,55		
C)CJEVOVOD I PUMPA					
1.	Nabavka i ugradnje polietilenske cijevi PE 100,SDR 9 prema EN 12201-1 za potisni cjevovod .Vanjski prečnik cijevi je 90 mm	m'	100,00		
2.	Nabavka i ugradnja muljne pumpe tip SP 50	Kom	2,00		
UKUPAN IZOS PONUDE BEZ PDV-A					
POPUST					
UKUPAN IZNOS PONUDE BEZ PDV-A SA POPUSTOM					

Rok izvršenja radova _____

Vremenska Garancija: _____

Uslovi i način plaćanja:Odgođeno plaćanje 60 dana od dana prijema fakture.

OVLAŠTENNO LICE PONUĐAČA

(potpis)

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM osim inostranih ponuđača koji cijenu ponude izražavaju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
5. Ponuđačima će između ostalog prilikom objave predmetne nabavke na Portalu JN biće traženo da dostave sljedeće:
 - Saglasnost Federalne uprave za inspeksijske poslove o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti u oblasti rudarstva.